

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอก คู่ออชไชนกบ้านโพธารามหมู่ที่ 2

ปริมาณงานขนาดพื้นที่ร่อง กว้าง 12.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 270.00 ม. ลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,100 ลบ.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการโดย นายสุรพล พรหมกันหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 15 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	270,054.20	1.3357	360,711.39	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
					- ภาษี 7.0%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- พันที่ปกติ
รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด				360,711.39	
ปรับลดตามงบประมาณเป็น				360,000	

ตัวหนังสือ (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 และเห็นชอบให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....ประธานกรรมการ
 (นายทวีศักดิ์ เกตขาว)
 ปลัดเทศบาลตำบลโพธาราม

.....กรรมการ
 (นางกาญจนา สุวรรณศรี)
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....กรรมการ
 (นายสุรพล พรหมกันหา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อโครงการ โครงการขุดลอก ไร่ ๑๘ ไร่ บ้านโพธารามหมู่ที่ 2

ปริมาณงานขนาดพื้นที่ร่อง กว้าง 12.00 ม. ลึก 2.00 ม. ยาว 270.00 ม. สลาดเอียง 1:2 หรือมีปริมาตรดินขุดลอกไม่น้อยกว่า 8,100 ลบ.ม.

สถานที่ หมู่ที่ 2 บ้านโพธาราม ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณการโดย นายสุรพล พรหมกันหา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

วันที่ 15 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานสูบน้ำ						
	- สูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1,620	ลบ.ม.	0.66	1,069.20	1,069.20	
2	งานดินขุดด้วยรถขุด						
	- ค่าขุด	8,100	ลบ.ม.	25.61	207,441.0	207,441.0	
	ค่าขนดินทิ้งรัศมี 1 กม.	5,600	ลบ.ม.	10.99	61,544.00	61,544.00	
	งานลงลูกรังผิวจราจรบนคันคู						
	- ลงลูกรังผิวจราจรยาว 360 ม.		ลบ.ม.	134.49	-	-	
	รวมค่างานต้นทุน					270,054.2	
ตัวอักษร	สองแสนเจ็ดหมื่นห้าสิบลบาทสี่สิบสตางค์						

* ราคาน้ำมันดีเซลที่อ.เมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ที่ 22.00-22.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคา

(นายสุรพล พรหมกันหา)

ผู้อำนวยการกองช่าง